

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ (GR16)
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΑ)

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ	ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ	ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ (Μέτρα)	Χωρ/τα (εκατ. μ3)	Παρατηρήσεις
1	ΤΑΥΡΩΠΟΥ*	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	83 220	300 (120)	ΑΡΔΕΥΣΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ
2	ΣΜΟΚΟΒΟΥ	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	104 456	137 (65)	ΑΡΔΕΥΣΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ
3	ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑ ΓΥΡΤΩΝΗΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ	12 10	6,0	10 ΤΟΞΩΤΑ ΘΥΡΟ-ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
4	ΛΙΒΑΔΙΟΥ	ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ	45 420	1,8	ΑΡΔΕΥΣΗ
5	ΠΕΔΙΝΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ	8	20	ΑΡΔΕΥΣΗ

* ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΑΧΕΛΩΟΥ GR15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ (GR16)
(ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ	ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ	ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ (Μέτρα)	Χωρ/τα (εκατ. μ3)	Κόστος Κατασκευής (Προεκτίμηση) (εκατ. €)	Παρατηρήσεις
1	ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ	ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	48 195	15,4 (13)	20,0 90,0 με δίκτυα	Έχει ολοκληρωθεί ο υπερχει- λιστής & η σήραγγα εκτροπής. Το έργο έχει σταματήσει το 2006 & επιδιώκεται η συνέχισή του.
2	ΛΗΘΑΙΟΥ	ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ	32 526	2,8	8,5	Υπό κατασκευή. Άρδευση 6.000 στρεμμάτων. Προϋπολογισμός 17,5 εκατ. €
3	ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΡΛΑΣ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ	12 22.000	60 (180)	198,0	Υπό κατασκευή. Άρδευση 84.400 στρεμμάτων (46 εκατ. μ3).

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ (GR16) (ΜΕ ΜΕΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ)**

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ	ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ	ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ (Μέτρα)	Χωρ/τα (εκατ.μ3)	Κόστος Κατασκευής (Προεκτίμηση) (εκατ. €)	Παρατηρήσεις
1	ΠΥΛΗΣ	ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΥΛΗΣ	71 325	43,9	106,5 (με συνοδά έργα)	Υπό εκπόνηση προμελέτη από ιδιώτη μελετητή, με επίβλεψη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
2	ΡΟΥΦΡΑΚΤΗΣ ΤΙΤΑΝΟΥ	ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΗΝΕΙΑΔΑΣ	15,2	7,7	~ 48,0 (με συνοδά έργα)	Οριστική μελέτη (1993). Ρουφράκτης 8 θυροφραγμάτων.
3	ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ	ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ	74 280	32	41,0 (χωρίς δίκτυα)	Υπό εκπόνηση προμελέτη από ιδιώτη μελετητή, με επίβλεψη της Περ. Θεσσαλίας. Άρδευση-ύδρευση. 30-35 εκ. €
4	ΚΕΡΑΣΟΥΛΑΣ	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	-	12,0	62,0	Οριστική μελέτη. Άρδευση 28.000 στρ
5	ΔΕΛΕΡΙΩΝ	ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ	60 338	6,4	15,0	Υπό εκπόνηση οριστική μελέτη από ιδιώτη μελετητή, με επίβλεψη του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρδευση-ύδρευση.
6	ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ	ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ	34 411	1,8	7,0	Υπό εκπόνηση οριστική μελέτη από ιδιώτη μελετητή, με επίβλεψη του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρδευση 2.440 στρ.
7	ΔΙΛΟΦΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ	ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ	44 292	1,7	6,0	Υπό εκπόνηση οριστική μελέτη από ιδιώτη μελετητή, με επίβλεψη του Υπ. Αγροτικής Άρδευση-Υδρευση. 8 εκ. €

8	ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΓΛΑΥΚΗΣ-ΚΑΣΤΡΙΟΥ	ΛΑΡΙΣΑΣ	10	1,7	6,9	Οριστικές μελέτες ΔΕΒ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ 2015
----------	---------------------------------	---------	----	-----	-----	--

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV. ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ (GR16) (ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ)**

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ	ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ	ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ (Μέτρα)	Χωρ/τα (εκατ. μ3)	Κόστος (Προεκτίμηση) (εκατ. €)	Παρατηρήσεις
1	ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ	60	30 (185)	-	Κατάκλυση 3,5 km ² (αντί 6,5).
2	ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ	14,5	7,0	44,0 (με ΥΗΣ)	Ρουφράκτης θυροφραγμάτων. 22 εκατ. € (Προμελέτη 1991).
3	ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ (ΕΝΙΠΤΕΑ)	ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ	73 900	85 (65)	~ 70,0	Προμελέτη Electro Watt (1968) & επικαιροποίηση (2009) Περιφέρεια Θεσσαλίας
4	ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ή ΚΑΛΟΥΔΑΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	46 199	58 (27)	~30,0	Προμελέτη Electro Watt (1968) & αναγνωριστική προμελέτη (2009) από ΑΠΘ - ΔΕΥΑ Λάρισας (για παραπλήσια θέση).
5	ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ	ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	70 320	20 *	-	Προμελέτη Electro Watt (1968). * Προσοχή : Στην ίδια λεκάνη με το Αγιονέρι
6	ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	64 402	19 (14)	~40,0	Αναγνωριστική ΑΠΘ -ΔΕΥΑ (2009)
7	ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ- ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ	ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΜΠΩΝ	25 110	1,3	4,0	Αναγνωριστική προμελέτη ΔΕΗ (2007).

8	ΔΑΦΝΟΣΤΗΛΙΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ		1,0	2,5	Προμελέτη.
----------	--------------	-----------	--	-----	-----	------------

**ΠΙΝΑΚΑΣ V.
ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (GR17)**

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ	ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ	ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ (Μέτρα)	Χωρ/τα (εκατ. μ3)	Κόστος Κατασκευής (Προεκτίμηση) (εκατ. €)	Παρατηρήσεις
1	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΚΟ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΦΕΤΩΝ	38 150	1,7	9,0 (χωρίς δίκτυα)	ΥΔΡΕΥΣΗ
2	ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ	48 191	1,3	15	Υπό κατασκευή. Ύδρευση Σούρπης-Πτελεού
3	ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΞΕΡΙΑ ΑΛΜΥΡΟΥ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ	3 100	3,8	19,0	Υπερπηδητό φράγμα ύψους 3μ & μήκους 100 μ. Διώρυγα μήκους 1.720 μ. Εξωποτάμια λιμνοδεξαμενή. Άρδευση 6.400 στρεμμάτων. 19 εκατ. €
4	ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ	ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΙΑΣ	35	5-6	-	Υπό εκπόνηση οριστική μελέτη από ιδιώτη μελετητή, με επίβλεψη του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρδευση- ύδρευση. 11,8 εκατ. €
5	ΑΓΙΑΣ	ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΙΑΣ	-	-	-	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΤΥ